

Zmluva o dielo č. 001/2017

podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

Č.I.

Zmluvné strany

1. Názov: Obec Bzovská Lehôtka
Sídlo: Bzovská Lehôtka 26, 962 62 Sása
Zapísaný v: registri organizácií
Konajúci: Martin Kubík, starosta obce
IČO: 00648485
DIČ: 2021346272
Email: starosta.lehotka@gmail.com
Číslo telefónu: 0904 517 934,
Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Zvolen
Číslo účtu v tvare IBAN : SK38 0200 0000 0000 1702 4412

(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. Názov: **REMOS Zvolen, s r. o.**
Sídlo: Hrádocká 18, 962 21 Lieskovec
Štatutárny orgán: Ing. Andrej Mašlonka – GR, konateľ
IČO : 360 32 506
DIČ : 2020068171 **IČ DPH:** SK2020068171
Bankové spojenie : VÚB Zvolen, a.s.
Číslo účtu - IBAN : SK61 020 0000 0012 9245 2651 **SWIFT :** SUBASKBX
Obchodný register : Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro., vložka č. 5589/S

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Andrej Mašlonka – GR, konateľ
b) technických: Ing. Miroslav Plevka - stavbyvedúci
Číslo telefónu: +421 905 801 758
Email: remos@stonline.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

2.1 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu „**Obec Bzovská Lehôtka – IBV Pod vrškom – splašková kanalizácia a ČOV**“ (ďalej len Projekt) v rámci dotácií z Environmentálneho fondu, ďalej len Program.

2.2 Zhotoviteľ ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy budú financované Objednávateľom v rámci Programu. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je projekt: „**Obec Bzovská Lehôtka – IBV Pod vrškom – splašková kanalizácia a ČOV**“. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.

3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez chýb a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	182 833,34 eur
DPH 20%	36 566,67 eur
Spolu s DPH	219 400,00 eur

Slovom : Dvesto devätnásťtisíc štyristo eur.

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.

5.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

5.5 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

5.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení.

Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) termín splatnosti faktúry,
- c) forma úhrady,
- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH)
- g) ITMS kód projektu, názov projektu
- h) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.5 tohto článku Zmluvy.

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi dotácie) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Článok VI. ČAS PLNENIA

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jeho Príloha č. 3 k tejto Zmluve. Tento harmonogram vznikne adaptáciou harmonogramu predloženého v ponuke Zhotoviteľa s prihliadnutím na dátum účinnosti zmluvy. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie zmluvy.

6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy: viď Príloha 2 - projektová dokumentácia.

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil chyby vzniknuté chybnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nespĺní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát týždenne a vždy pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.

c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.

b) Záručná doba na dielo je 5 rokov od odovzdania diela.

c) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ zmení subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
 - navrhovaného subdodávateľa,
 - predmety subdodávok,
 - doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov “
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane)“.

d) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu do 10 dní od podpisu Zmluvy. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny projektu s DPH podľa bodu 5.1 Zmluvy.

e) V prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity, zamestná osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít - obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom.

8.3 Ak Zhotoviteľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

8.4 Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.5 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

8.5 Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy.

8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA ZA KVALITU

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

9.2 Plnenie má chyby ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b) vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu,

9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za chyby platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do troch pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

Článok X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XI. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

11.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané

doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

Ing. Andrej Mašlonka

titul, meno a priezvisko, funkcia:

Tel: +421 905 801 758 Email: remos@stonline.sk

za Objednávateľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Martin Kubík- starosta obce

Tel: 0904 517 934 Email: starosta.lehotka@gmail.com

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

11.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

11.4 Za okolností vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

11.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

11.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:

- a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
- b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.7 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a občianskeho zákonníka a § 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobností. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, sú prejavom osobností podľa § 11 Občianskeho zákonníka (najmä osobné údaje, podpisy, telefonické kontakty a pod.) a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy v súlade s § 47a odst.3 Občianskeho zákonníka.

11.8 Zmluva s Zhotoviteľom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci Ministerstvom životného prostredia SR a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

Článok XII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

12.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

12.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.

12.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.

12.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:


- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
- b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
- c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;


ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Bzovskej Lehôtke , dňa 2.10.2017

Vo Zvolene , dňa 2.10.2017


Martín Kubík – starosta obce
.....
Objednávateľ



REMOS Zvolen, s.r.o.
Hrádcká 18
052 01 Zvolenec


Ing. Andrej Mašlonka - konateľ

.....
Zhotoviteľ

Príloha číslo 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy (ocenený výkaz – výmer)

Príloha číslo 2 - Projektová dokumentácia

Príloha číslo 3 - Časový harmonogram

Príloha číslo 4 – Zoznam subdodávateľov

Krycí list stavby z rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) =

Stavba : Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod víškom, splaš. kanalizácia a ČOV

Miesto: Bzovská Lehôtka okr. Zvolen

KS : 2223

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Ing. Jozef Murcko

Dňa: 28.4.2017

Odberateľ: Obec Bzovská Lehôtka

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: REMOS Zvolen, s.r.o.

IČO: 36032506

Hrádocká 18, 962 21 Lieskovec

DIČ: SK2020068171

Projektant: VALPROK s.r.o.

IČO:

03401 Ružomberok Nám.A.Hlinku 42

DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	182 833,34		182 833,34	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Stážené podmienky				18	Projektové práce
14					19	Korekcia
15					20	Súčet riadkov 16 až 19: -0,01
projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady	
pečiatka:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 182 833,33
podpis:					22	DPH 20 % 182 833,33 36 566,67
dátum:					23	DPH 0 %
					24	Súčet riadkov 21 až 23: 219 400,00
					F	
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ			Duálne oceňovanie - SKK:	
podpis:		podpis:			Bez DPH:	
dátum:		dátum:			S DPH:	
pečiatka:		pečiatka:				
		REMOS Zvolen, s.r.o. Hrádocká 18 962 21 Lieskovec				

Názov stavby, objektu, časti	ZRN		ZRN+ORN		Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba 20%		Spolu s DPH	
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	
Stavba: Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV										
....Objekt : 01 - Splašková kanalizácia	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Spolu za Objekt : 01 - Splašková kanalizácia :	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
....Objekt : 02 - ČOV a prevádzková budova	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.....Časť : 02.1 - Stavbná časť	34 647,65		34 647,65		34 647,65		6 929,53		41 577,18	
.....Časť : 02.1.1 - Zdravotechnické inštalácie	536,46		536,46		536,46		107,29		643,75	
.....Časť : 02.1.2 - Umelé osvetlenie, vnútorné silnopráúdové rozvody a bleskozv	3 885,41		3 885,41		3 885,41		777,08		4 662,49	
.....Časť : 02.2 - Technologická časť	84 350,00		84 350,00		84 350,00		16 870,00		101 220,00	
.....Časť : 02.3 - Výpustný objekt	1 367,48		1 367,48		1 367,48		273,50		1 640,98	
.....Časť : 02.4 - Oplotenie objektu	11 681,01		11 681,01		11 681,01		2 336,20		14 017,21	
Spolu za Objekt : 02 - ČOV a prevádzková budova :	136 468,01		136 468,01		136 468,01		27 293,60		163 761,61	
....Objekt : 03 - Pripojka vody pre ČOV	26 753,79		26 753,79		26 753,79		5 350,76		32 104,54	
Spolu za Objekt : 03 - Pripojka vody pre ČOV :	26 753,79		26 753,79		26 753,79		5 350,76		32 104,54	
....Objekt : 04 - NN pripojka pre ČOV	3 480,87		3 480,87		3 480,87		696,17		4 177,04	
Spolu za Objekt : 04 - NN pripojka pre ČOV :	3 480,87		3 480,87		3 480,87		696,17		4 177,04	
....Objekt : 05 - Prístupová cesta k ČOV	16 130,67		16 130,67		16 130,67		3 226,13		19 356,80	
Spolu za Objekt : 05 - Prístupová cesta k ČOV :	16 130,67		16 130,67		16 130,67		3 226,13		19 356,80	
Stavba spolu :	182 833,34		182 833,34		182 833,34		36 566,67		219 400,00	

Vo Zvolene dňa : 28.4.2017

REMOS Zvolen, s.r.o.
Hrádocká 18
062 21 Lieskovo

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV		Miesto: Bzovská Lehôtka okr. Zvolen					
Objekt : 02 - ČOV a prevádzková budova		KS : 2223					
Časť : 02.1 - Stavebná časť							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Jozef Murcko	Dňa: 14.10.2015				
Odberateľ: Obec Bzovská Lehôtka		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Bude vybratý konkurzom		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: VALPROK s.r.o.		IČO:					
03401 Ružomberok		DIČ:					
1 M3 OP	41 577	1 M	41 577				
1 M2 ZP	41 577						
1 M2 UP	41 577						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	31 079,96	730,58	31 810,54	6	Práce nadčas	
2	PSV:	1 542,37	1 294,74	2 837,11	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bež pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	32 622,33	2 025,32	34 647,65	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15				20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	34 647,65	
dátum:				22	DPH 20% z:	34 647,65	
				23	DPH 0% z:	6 929,53	
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	41 577,18	
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

REMOS Zvolen, s.r.o.
 Hrádková 18
 062 01 Laskovec

Odberateľ: Obec Bzovská Lehôtka
 Projektant: VALPROK s.r.o.
 Dodávateľ: Bude vybraný konkurzom

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
 KS : 2223
 Dátum: 14.10.2015

Stavba : Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vŕškom, splaš. kanalizácia a ČOV
 Objekt : 02 - ČOV a prevádzková budova
 Časť : 02.1 - Stavebná časť

Ing. Jozef Murcko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	7 624,45	384,19	8 008,64	0,08204	0,000
2 - ZÁKLADY	6 108,20	0,00	6 108,20	70,83783	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	11 749,89	0,00	11 749,89	103,06701	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	297,97	0,00	297,97	2,17642	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	460,54	269,59	730,13	16,85889	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 124,29	19,77	2 144,06	24,17082	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 714,62	57,03	2 771,65	4,04337	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	31 079,96	730,58	31 810,54	221,23638	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	90,13	19,06	109,19	0,00691	0,000
712 - Pevňacie krytiny	246,44	101,62	348,06	0,03398	0,000
713 - Izolácie tepelné	68,36	131,21	199,57	0,03963	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	228,07	143,06	371,13	0,41018	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	124,38	0,00	124,38	0,10530	0,000
764 - Konštrukcie klampiárske	483,17	0,00	483,17	0,08695	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	112,70	787,00	899,70	0,04082	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	116,77	103,61	220,38	0,17146	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	27,89	9,18	37,07	0,01845	0,000
783 - Nátery	17,13	0,00	17,13	0,00370	0,000
784 - Maľby	27,33	0,00	27,33	0,00492	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 542,37	1 294,74	2 837,11	0,92231	0,000
Za rozpočet celkom	32 622,33	2 025,32	34 647,65	222,15869	0,000

REMOS Zvolen, s.r.o.
 Hrádocká 18
 962 21 Lieskovec

Odberateľ: Obec Bzovská Lehôtka

Projektant: VALPROK s.r.o.

Dodávateľ: REMOS Zvolen, s.r.o., Hrádocká 18, Lieskovec

Stavba: Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV

Objekt: 02 - ČOV a prevádzková budova

Časť: 02.1 - Stavebná časť

Spracoval:

KS:

Dátum: 28.1.2017

Rozpočet s výkazom výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	11500-1102	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 150 mm	10,000	m	14,00	140,00
2	272	11510-1204	Čerpanie vody do 10m do 4000 l/min $24 \cdot 14 = 336.000$	336,000	hod	12,50	4 200,00
3	272	11510-1304	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 4000 l/min	14,000	deň	5,00	70,00
4	001	12210-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	3,859	m3	3,50	13,51
"Prev.budova:"							
$3,25 \cdot 4,75 \cdot 0,25 \cdot \text{priem.} = 3.859$							
5	001	13120-1102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 $(12,36 \cdot 9,52 + 9,82 \cdot 6,96) / 2 \cdot 3,35 \cdot 0,50 = 155.787$	155,787	m3	4,50	701,04
6	001	13130-1102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	155,787	m3	6,50	1 012,62
7	272	13130-1109	Priplatok za lepivosť hominy tr.4	155,787	m3	1,20	186,94
8	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne $(3,75 + 0,85 \cdot \text{priem} \cdot 2) \cdot 0,40 \cdot 1,0 = 2.180$	2,180	m3	26,00	56,68
9	272	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m $155,787 \cdot 2 \cdot 0,16 \cdot \% = 49.852$	49,852	m3	4,00	199,41
10	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 $j+r+o = 317.613$ $-pv = -67.060$	250,553	m3	1,50	375,83
11	001	16610-1101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4 $77,605 \cdot sp = 67.060$	67,060	m3	4,00	268,24
12	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	2,180	m3	7,00	15,26
13	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku "Dočasná skládka:" $250,553 = 250.553$	250,553	m3	0,70	175,39
14	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $j = 311.574$ "odpočet - kubatúra vytlač.hominy konštrukciami vo výkope:" $-(ct+cht+d+nc+pb+sp) = -233.969$	77,605	m3	2,70	209,53
15	MAT	583 3D0112	Štrk netriedený 0-63mm zásypový $(0,70+1,30) \cdot 1,85 \cdot 0,5 \cdot 5,70 \cdot \text{priem.} \cdot 1,67 \cdot 1,01 \cdot \text{stratné} \cdot 1,20 \cdot \text{zhutnenie} = 21.344$	21,344	t	18,00	384,19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				8 008,64			8 008,64
2 - ZÁKLADY							
16	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 "Základové pásy:" $(2,75+2,95) \cdot 0,40 \cdot 2 \cdot \text{ozn.ST2} = 4.560$ "Dno jamy - ozn.ST2:" $9,76 \cdot 7,52 = 73.395$	77,955	m2	0,25	19,49
17	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného $(2,75+2,95) \cdot 0,40 \cdot 0,20 \cdot 2 = 0.912$	0,912	m3	42,00	38,30
18	011	27332-1411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30 "ozn.ST2:"	23,404	m3	123,00	2 878,69

Rozpočet s výkazom výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
19	011	27336-1821	$(9,76*7,52+10,46*7,90)/2*0,30 = 23.404$ Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505) $23,404*80,0*0,001 = 1.872$	1,872 t		1 350,00	2 527,20
20	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 $(2,75+2,95)*0,40*1,20*2*1,035*beton. do výkopu = 5.664$	5,664 m3		100,00	566,40
21	011	27838-1165	Základ pod stroje plocha do 2 m2 z betónu C25/30 vrátane debnenia, montáž a dodávka *Základ pod rozvádzače: $2,15*0,60*0,24 = 0.310$	0,310 m3		252,00	78,12
2 - ZÁKLADY spolu:				6 108,20			6 108,20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
22	011	31127-2312	Murivo presné porobet tvárnice hľad. hr.300mm, P2-400 na systémovú spojovaciu maltu $(3,75+2,15)*2,10*0,30*2 = 7.434$ $-(1,25*0,85+0,95*2,05)*0,30 = -0.903$	6,531 m3		178,00	1 162,52
23	011	31232-1411	Nadzákladové múry výplňové zo železobetónu tr. C25/30 *ozn.ST1: $(2,46*2+5,0)*3,21*0,30 = 9.553$ $(6,60+5,62)*3,21*0,30*2 = 23.536$ $6,0*3,21*0,30 = 5.778$	38,867 m3		120,00	4 664,04
24	011	31235-1101	Debnenie nadzákladových múrov výplňových 1-stranné zhotovenie *ozn.ST1: $(6,60+0,31+2,46)*3,21*2+(5,60+6,22)*3,21 = 98.098$	98,098 m2		10,00	980,98
25	011	31235-1102	Debnenie nadzákladových múrov výplňových 1-stranné odstránenie	98,098 m2		5,50	539,54
26	011	31236-1821	Výstuž nadzákladových múrov výplňových BSt 500 (10505) $38,867*80,0*0,001 = 3.109$	3,109 t		1 368,00	4 253,11
27	011	34227-2536	Murivo atíkové z porobetónových presných tváric hr.150mm 550kg/m3 $3,45*0,25+3,75*0,50+(0,50+0,75)*2,60/2*2 = 5.988$	5,988 m2		25,00	149,70
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				11 749,89			11 749,89
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
28	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20 $3,15*0,25*0,25+3,15*0,25*0,50+(0,25+0,50)*2,75/2*0,25 = 0.848$	0,848 m3		108,00	91,58
29	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie $3,15*0,25+3,15*0,50+(0,25+0,50)*2,15/2*2 = 3.975$ $3,75*0,25+3,75*0,50+(0,25+0,50)*2,75/2*2 = 4.875$	8,850 m2		7,00	61,95
30	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	8,850 m2		2,50	22,13
31	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) $0,090 t$	0,090 t		1 359,00	122,31
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				297,97			297,97
5 - KOMUNIKÁCIE							
32	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm $(6,72+10,06+5,76+3,75)*0,50*chodník = 13.145$	13,145 m2		3,50	46,01
33	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm	13,145 m2		5,00	65,73
34	221	56485-1114	Podklad zo štrkodrte hr. 180 mm $2,0*3,30+2,40*0,50*chodník - ekologic.dlažba = 7.800$	7,800 m2		5,80	45,24
35	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	7,800 m2		6,40	49,92
36	221	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	13,145 m2		11,70	153,80

Rozpočet s výkazom výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$(6,72+10,06+5,76+3,75)*0,50 = 13,145$				
37	MAT	592 4508506	Dlažba zámková HAKA PREMAC alebo iný technický ekvivalent 20,0x16,5x6 cm, sivá	13,408 m ²		11,80	158,21
			13,145*1,02*stratné = 13,408				
38	221	59621-1210	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. A do 50 m ²	7,800 m ²		12,80	99,84
			2,0*3,30+2,40*0,50 = 7,800				
39	MAT	592 45035419	Dlažba zámková ekologická SIKO PREMAC alebo iný technický ekvivalent 19,7x19,7x8 cm, sivá	7,956 m ²		14,00	111,38
			7,80*1,02*stratné = 7,956				
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	730,13			730,13
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
40	011	61247-3181	Vnútomá omietka vápenocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva, hladká	24,324 m ²		8,00	194,59
			$(2,35+2,55)*2,15/2+(2,35+2,55)*3,15+(2,05*2+0,95)*0,20+(0,85*2+1,25)*0,12 = 27,334$				
			$-(0,95*2,05+1,25*0,85) = -3,010$				
41	011	62240-7431	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylát-silikónová roztieraná stredozmná	34,335 m ²		14,00	480,69
			$(2,75+3,75)*2,85*2+(0,85*2+1,25)*0,10 = 37,345$				
			$-(0,95*2,05+1,25*0,85) = -3,010$				
42	011	62241-7411	Náter fasádny tekutý akrylát-silikónový, dvojnásobný	34,335 m ²		3,90	133,91
43	011	62246-5112	Omietka vonk. stien soklová mozaiková, mramorové zrná, stredozmná	3,240 m ²		22,50	72,90
			$3,75*(0,20+0,30)+2,75*0,30*2 = 3,525$				
			$-0,95*0,30 = -0,285$				
44	011	62598-1132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami kombi hr. 50 mm	4,875 m ²		15,00	73,13
			$3,75*0,25+3,75*0,50+(0,25+0,50)*2,75/2 = 4,875$				
45	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	7,915 m ³		115,00	910,23
			"ozn.P1 - podkl. betón:"				
			2,95*1,95*0,10 = 0,575				
			"ozn.ST2:"				
			9,76*7,52*0,10 = 7,340				
46	011	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	1,282 m ³		49,00	62,82
			"ozn.ST2:"				
			$(5,0*2,16+6,0*2,66*2)*0,030 = 1,282$				
47	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	0,863 m ³		48,00	41,42
			2,95*1,95*0,15 = 0,863				
48	011	63243-3331	Poter betónový samonivelizačný hr. do 30 mm tr. C25/30	5,673 m ²		6,00	34,04
			"ozn.P1:"				
			2,15*2,55+0,95*0,20 = 5,673				
49	011	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	5,673 m ²		9,00	51,06
			"ozn.P1:"				
			2,15*2,55+0,95*0,20 = 5,673				
50	011	63411-3115	Výplň dilatačných škár mazanín plastovým profilom v 80 mm	3,750 m		3,20	12,00
			3,75 = 3,750				
51	011	64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m ² s montážnou penou	1,000 kus		34,00	34,00
52	011	64299-2610	Osadenie dverových zárubní z plastov do 2,5 m ² s montážnou penou	1,000 kus		19,00	19,00
53	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	1,250 m		3,60	4,50
54	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	1,313 m		13,50	17,73

Rozpočet s výkazom výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			1,25*1,05*stratné* = 1,313				
55	MAT	611 9A0208	Parapeta vnútorná - koncovka plastová obojstranná 2*0,01 = 0.020	0,020	100 ks	102,00	2,04
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	2 144,06			2 144,06
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
56	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou 0,5+7,22+10,06+0,30+5,26+4,75 = 28.090	28,090	m	5,54	155,62
57	MAT	592 17A101	Obrubník parkový prefa 100/50/200mm 28,09*1,01*stratné* = 28.371	28,371	ks	2,01	57,03
58	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 28,09*0,20*0,08 = 0.449	0,449	m3	104,07	46,73
59	011	93198-2205	Vložky do zvislých dilatčných škár z extrudovaných polystyrénových dosiek hr. 50 mm, montáž a dodávka 3,75*1,20 = 4.500	4,500	m2	4,80	21,60
60	015	93390-1311	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie do 1000 m3 (5,0*2,16+6,0*2,66*2)*2,47 = 105.518	105,518	m3	2,00	211,04
61	003	94121-1111	Montáž lešenia radového rámového fahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m "Fasádne lešenie:." (5,55+4,55)*1,35*2 = 27.270	27,270	m2	1,40	38,18
62	003	94121-1211	Priplatok k lešeniu radovému rámovému fahkému š 0,9 m v do 25 m za prvý a ZKD deň použitia 27,27*14 = 381.780	381,780	m2	0,07	26,72
63	003	94121-1811	Demontáž lešenia radového rámového fahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	27,270	m2	0,75	20,45
64	003	94195-5001	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 3,10*2,10 = 6.510	6,510	m2	2,35	15,30
65	011	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál 2,75*3,75 = 10.313	10,313	m2	2,10	21,66
66	015	95290-3112	Vyčistenie nádrží, čistiamí, žľabov, kanálov v. do 3,5 m 2,46*5,60+6,6*6,22 = 54.828	54,828	m2	1,15	63,05
67	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	219,963	t	9,52	2 094,27
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 771,65			2 771,65
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				
68	700	7114.-03	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná fólia PVC hr.1,0 mm, montáž a dodávka "ozn.P1:" 2,75*3,75 = 10.313	10,313	m2	5,11	52,70
69	711	71149-1171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	10,313	m2	1,49	15,37
70	711	71149-1172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	10,313	m2	1,84	18,98
71	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP alebo iný technický ekvivalent 300g/m2 10,313*1,05*stratné**2 = 21.657	21,657	m2	0,88	19,06
72	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1,061	%	2,90	3,08
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	109,19			109,19

Rozpočet s výkazom výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
712 - Povlakové krytiny							
73	712	71236-3104	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad drevená konštrukcia, montáž a dodávka	130,000	kus	0,50	65,00
74	712	71236-3317	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fój plechy VILPLANYL alebo iný technický ekvivalent, odkvapnica rš 250mm	4,000	kus	14,59	58,36
75	712	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast 3,75*3,50 = 13.125	13,125	m2	6,20	81,38
76	MAT	283 2202815	Fólia hydroizolačná strešná FATRAFOL alebo iný technický ekvivalent hr. 1,5 š.1300mm 13,125*1,12*stratné" = 14.700	14,700	m2	5,75	84,53
77	712	71239-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	13,125	m2	2,48	32,55
78	MAT	693 665140	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP alebo iný technický ekvivalent 400g/m2 13,125*1,05*stratné" = 13.781	13,781	m2	1,24	17,09
79	712	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	3,389	%	2,70	9,15
712 - Povlakové krytiny spolu:				348,06			348,06
713 - Izolácie tepelné							
80	713	71311-1136	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy 2,45*3,45 = 8.453	8,453	m2	1,48	12,51
81	MAT	631 411760	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) alebo iný technický ekvivalent 40kg/m3 hr. 12 cm 8,453*1,02*stratné" = 8.622	8,622	m2	8,82	76,05
82	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie "ozn.P1:" 2,15*2,55+0,95*0,20 = 5.673	5,673	m2	0,75	4,25
83	MAT	283 1B0303	Polystyrén extrudovaný podlahový hr.40 mm 5,673*1,05*stratné" = 5.957	5,957	m2	9,26	55,16
84	713	71319-1132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podláh, striech alebo vrchom stropov, montáž a dodávka	5,957	m2	0,55	3,28
85	713	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie //Isotec, Tyvek alebo iný technický ekvivalent./ hr 0,1m , mont.a dodáv 2,45*3,45 = 8.453	8,453	m2	5,39	45,56
86	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,968	%	1,40	2,76
713 - Izolácie tepelné spolu:				199,57			199,57
762 - Konštrukcie tesárske							
87	762	76231-1103	Montáž kotevných želiez	6,000	kus	5,00	30,00
88	MAT	553 362620	Tyč závitová pozinkovaná M12x 1000 mm "0,33 mx6ks:" 2 = 2.000	2,000	kus	1,50	3,00
89	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 "pomúmica:" 3,45*2 = 6.900	6,900	m	8,50	58,65
90	MAT	605 1515013	Rezivo hranené SM 80x140 mm, tr.SI 6,90*0,14*0,15*1,10*stratné" = 0.159	0,159	m3	246,00	39,11
91	762	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz 2,90*3,45 = 10.005	10,005	m2	3,50	35,02

Rozpočet s výkazom výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu
92	MAT	605 1256003	Doska SM omietaná hr.30 mm, š. 60-160 mm, tr.SI $10,005*0,03*1,10*$ stratné" = 0.330	0,330	m3	185,00	61,05
93	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovo $0,33/1,10 = 0.300$	0,300	m3	53,00	15,90
94	762	76242-0015	Obloženie stropu z dosiek CETRIS alebo iný technický ekvivalent skrutk. na zraz hr. dosky 20 mm, montáž a dodávka $3,75*0,25*2 = 1.875$	1,875	m2	26,00	48,75
95	762	76282-3112	Montáž stropnic z hraneného reziva medzi nos. konštr. prier. pl. 75 - 120 cm2 $2,90*4 = 11.600$	11,600	m	2,00	23,20
96	MAT	605 1515014	Rezivo hranené SM 80x140 mm, tr.SI $11,60*0,08*0,14*1,08*$ stratné" = 0.140	0,140	m3	285,00	39,90
97	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov $0,14/1,08 = 0.130$	0,130	m3	5,76	0,75
98	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	3,674	%	4,30	15,80
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				371,13			371,13
763 - Konštrukcie - drevostavby							
99	763	76311-9210	Základný penetračný náter Grundierung alebo iný technický ekvivalent	6,851	m2	0,94	6,44
100	763	76313-1221	Podhľady sadrokart. na drev. podkonštr. s priamym uchyt. hr.12,5 mm, montáž a dodávka $3,15*2,175 = 6.851$	6,851	m2	16,00	109,62
101	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1,224	%	6,80	8,32
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				124,38			124,38
764 - Konštrukcie klampiarske							
102	764	76417-1471R	Lemovanie stien atiky z poplastovaného plechu "Strecha." $2,60*0,60*$ priem."* $2+3,45*0,40*$ priem." = 4.500	4,500	m2	50,44	226,98
103	764	76471-1114	Oplechovanie parapetov rš 250 z poplastovaného plechu	1,250	m	10,63	13,29
104	764	76473-1114R	Oplechovanie múrov z poplastovaného pl. rš 400 mm $2,75*2+3,75 = 9.250$	9,250	m	14,60	135,05
105	764	76475-1112R	Rúry odkvapové z poplastovaného pl. d =100 mm	3,000	m	12,29	36,87
106	764	76475-1142R	Výtokové koleno odkvapové z poplastovaného pl.d =100 mm	1,000	kus	14,90	14,90
107	764	76476-1141R	Žľab pododkvapný z poplastovaného pl.d=125 mm	3,750	m	10,65	39,94
108	764	76476-1231R	Kotlík kruhový žľabový z poplast.pl. d=125 mm	1,000	kus	8,53	8,53
109	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	4,756	%	1,60	7,61
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				483,17			483,17
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
110	767	76763-1510	Montáž okien plastových $(1,25+0,85)*2 = 4.200$	4,200	m	10,69	44,90
111	MAT	611 4B12071	Okno plastové atyp.1-kridlové sklápacie s izolač. dvojsklom Uw = 0,90 rozmer 1250x850 mm s kovaním	1,000	kus	237,00	237,00
112	767	76764-1510	Montáž dverí plastových $(2,05+0,95)*2 = 6.000$	6,000	m	10,00	60,00
113	MAT	611 4327701	Dvere vchodové plastové plné jednokridlové zateplené rozm. 800x1970 mm, bezpečnostný zámok a kovanie	1,000	kus	550,00	550,00
114	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	9,749	%	0,80	7,80
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				899,70			899,70

Rozpočet s výkazom výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
115	771	77147-3112	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm $(2,15+3,15)*2+0,20*2 = 11.000$ $-(0,95+1,0) = -1.950$	9,050 m		2,34	21,18
116	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	5,957 m2		14,77	87,98
117	MAT	597 6437403	Dlažba keramická hladká 300x300x8 mm $(9,05*0,09+5,957)*1,02*stratné = 6.907$	6,907 m2		15,00	103,61
118	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	2,175 %		3,50	7,61
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				220,38			220,38
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
119	771	78141-5013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 150x150 do tmelu $1,0*1,50 = 1.500$	1,500 m2		17,00	25,50
120	MAT	597 4A1102	Obkladačka keramická 150 x 150 x 6 mm biela $1,50*1,02*stratné = 1.530$	1,530 m2		6,00	9,18
121	771	78141-9704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	1,500 m2		0,08	0,12
122	771	78141-9711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	1,500 m2		1,00	1,50
123	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,383 %		2,00	0,77
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				37,07			37,07
783 - Nátery							
124	783	78389-4612	Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou SADAKRINOM bielym alebo iný technický ekvivalent pre sadrok.povrch 2x	6,851 m2		2,50	17,13
783 - Nátery spolu:				17,13			17,13
784 - Maľby							
125	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m $(2,35+2,55)*2,15/2*2+(2,35+2,55)*3,15+(2,05*2+0,95)*0,20+(0,85*2+1,25)*0,12 = 27.334$	27,334 m2		1,00	27,33
784 - Maľby spolu:				27,33			27,33
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 837,11			2 837,11
Za rozpočet celkom				34 647,65			34 647,65

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV

Miesto: Bzovská Lehôtka okr. Zvolen

Objekt : 02 - ČOV a prevádzková budova

KS : 2223

Časť : 02.1.1 - Zdravotechnické inštalácie

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Ing. Jozef Mürcko

Dňa: 14.10.2015

Odberateľ: Obec Bzovská Lehôtka

IČO:

Dodávateľ: Bude vybratý konkurzom

DIČ:

Projektant: VALPROK s.r.o.

IČO:

03401 Ružomberok

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

644

1 M

1 M2 ZP

644

644

1 M2 UP

644

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:	436,46	100,00	536,46	7	Murárske výpomocy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	436,46	100,00	536,46	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie:				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15					20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady	
pečiatka:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
podpis:					22	DPH 20% z:
dátum:					23	DPH 0% z:
					24	Súčet riadkov 21 až 23:
					F Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

REMOS Zvolen, s.r.o.
Hrádocká 18
962 21 Lieskovec

Odberteľ: Obec Bzovská Lehôtka
Projektant: VALPROK s.r.o.
Dodávateľ: Bude vybraný konkurzom

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
KS : 2223
Dátum: 14.10.2015

Stavba : Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV
Objekt : 02 - ČOV a prevádzková budova
Časť : 02.1.1 - Zdravotechnické inštalácie

Ing. Jozef Murcko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
721 - Vnútomá kanalizácia					
722 - Vnútomý vodovod	92,43	0,00	92,43	0,00428	0,000
725 - Zariadenie predmety	177,08	0,00	177,08	0,00898	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	166,95	100,00	266,95	0,01755	0,000
	436,46	100,00	536,46	0,03081	0,000
Za rozpočet celkom	436,46	100,00	536,46	0,03081	0,000

REMOS Zvolen, s.r.o.
Hrádcká 18
962 21 Lieskovec

Obstarateľ: Obec Bzovská Lehôtka

Projektant: VALPROK s.r.o.

Dodávateľ: REMOS Zvolen, s.r.o., Hrádocká 18, 962 21 Lieskovec

Spracoval: Ing. Andrej Mašlonka

KS:

Dátum: 28.1.2017

Stavba : Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV

Objekt : 02 - ČOV a prevádzková budova

Časť : 02.1.1 - Zdravotechnické inštalácie

Rozpočet s výkazom výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
721 - Vnútrohá kanalizácia							
1	721	72117-1107	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	2,000	m	17,00	34,00
2	721	72117-4043	Potrúbie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	1,000	m	10,00	10,00
3	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	1,000	kus	2,50	2,50
4	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1,9	1,000	kus	3,00	3,00
5	721	72127-4121	Prívzdušňovací ventil vnútorný odpadového potrubia HL900 DN 50 alebo iný technický ekvivalent	1,000	kus	42,00	42,00
6	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,929	%	1,00	0,93
721 - Vnútrohá kanalizácia spolu:				92,43			92,43
722 - Vnútrohá vodovod							
7	721	72210-5116	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil alebo iný technický ekvivalent, priemer 16,2x2,6 v kotlíč	6,500	m	9,00	58,50
8	721	72217-2223	Potrúbie z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zváraním	3,500	m	7,00	24,50
9	721	72218-1231	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 22 mm	6,500	m	3,00	19,50
10	721	72218-1242	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 20 mm DN do 42 mm	3,500	m	4,00	14,00
11	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2 alebo iný technický ekvivalent	1,000	kus	6,50	6,50
12	721	72222-1128	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K3D G 3/4 alebo iný technický ekvivalent	1,000	súbor	20,00	20,00
13	721	72223-1012	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 3/4 alebo iný technický ekvivalent	1,000	kus	14,00	14,00
14	721	72223-1013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1 alebo iný technický ekvivalent	1,000	kus	19,00	19,00
15	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	1,806	%	0,60	1,08
722 - Vnútrohá vodovod spolu:				177,08			177,08
725 - Zariadenie predmety							
16	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zadnou stenou a zápach. uzáv. štandardná kvalita, montáž a dodávka	1,000	súbor	100,00	100,00
17	721	72553-9001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	1,000	súbor	7,00	7,00
18	MAT	541 2E01021	Ohrievač vody elektrický prepadový s rýchloohrevom 5l, výkon 3,5 kW	1,000	kus	100,00	100,00
19	721	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita, montáž a dodávka	1,000	súbor	59,14	59,14
20	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6m	2,692	%	0,30	0,81
725 - Zariadenie predmety spolu:				266,95			266,95
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				536,46			536,46
Za rozpočet celkom				536,46			536,46

PREHLAD ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOV**ODBYTOVÉHO ROZPOČTU STAVEBNÉHO OBJEKTU / PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU /****STAVBA: OBEC BZOVSKÁ LEHOTKA-IBV POD VRŠKOM-SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČOV**

INVESTOR: OBEC BZOVSKÁ LEHOTKA

GENERÁLNY PROJEKTANT:

IDENTIFIK. ČÍSLO INVESTORA:

REGISTR. ČÍSLO STAVBY:

STAVEB. OBJEKT/ PREV. SÚBOR/: SO: -02 - ČOV A PREVÁDZKOVÝ OBJEKT**SVETELNÁ INŠTALÁCIA , VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY, BLESKOZVOD A UZEMNENIE**

KÓD JKPOV JKSO:

SPRACOV. PREV. PROJ.:

DODAVATEL:

ZÁKAZ. Č./STUPEŇ PD: **P pre SP**

POČET STRÁN:

PROJEKTANT: ING. P. KUBAS**A: ZRN-Základné rozpočtové náklady staveb. objektu / prev. súboru/ €**

ZRN prác- stavebných -montážnych:	€	Sk	Poznámka
1. Dodávka	1585,08		Uved.ceny sú bez DPH
2. Montáž a materiál	1904,33		
3. HSV			
4. PSV			
5. Iné náklady patriace do ZRN /HZ /	396,00		
6. ZRN- SPOLU pol. 1-5	3885,41	117051,87	

B: DRN-Doplnkové rozpočtové náklady staveb. objektu / prev. súboru/ €

	€	Sk	Poznámka
1. Mimoriadne sťažené dopr. podmienky			Uved. ceny sú bez DPH
2. Doprava zamest. na pracovisko			
3. Nadčas. práce v noci a v dňoch. prac. pokoja			
4. Práce vykonávané bez pevnej prac. Podlahy			
5. Mimostavenisková doprava			
6. Malý rozsah			
6.			
7.			
8. DRN- SPOLU pol.1-8			

C: VRN-Vedľajšie rozpočtové náklady staveb. objektu / prev. súboru/ €

	€	Sk	Poznámka
1. Zariadenie staveniska			Uved. ceny sú bez DPH
- Územné vplyvy: 2-5			
2. Presun staveb. kapacít			
3. Územie so sťaž.výrob. podmienkami			
4. Odlučné a stravné			
5. Horská oblasť			
6. Mimoriadne sťažené prac. prostredie			
7. Odbor.prirážka			
8. VRN- SPOLU pol.1-8			
DPH- 20% - z pol.8-ZRN, DRN, VRN	777,08	23410,37	

ROZPOČET. VYPRACOVAL: M. PLÁVKOVÁ

Pečiatka :

REMOS Zvolen, s.r.o.
 Hrádocká 18
 020 01 Liskovec

Dátum:10.2015

AKCIA 14/2015 / Ppre Sp-OBEC BZ-LEHOTKA-IBV-POD VRŠKOM-SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A COV									
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNIKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.	J.	MNOŽ	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V €		
2	3		4	5	6	7	8	9	
NÁKLAD / predbežný dľa poskyt. PD - P pre SP/									
REKAPITULÁCIA									
SO: - 02 - COV A PREVADZKOVY OBJEKT - SVETELNA									
INŠTALÁCIA, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY,									
BLESKOZVOD A UZEMNENIE									
3. BLESKOZVOD A UZEMNENIE									
1.									
1.	r.2015	ČASŤ "A"-DODÁVKA							
2.	DĽA CENEKON 921M								
3.	r.2015	ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M							
4.	210220020	MONTÁŽ PÁSOK FeZn 30x4	m		14	1,00		14,00	
5.	210220020/Z	MONTÁŽ DROTU Fe Zn o10 V ZEMI	m		10	1,00		10,00	
6.	210220001	MONT.- DROTU Fe Zn o8 , na podperách	m		18	0,28		5,04	
7.	210220001/Z	MONT.- DROTU Fe Zn o8 , zvod	m		8	0,28		2,24	
8.	210220103	MONT.- PODPIER PV01	ks		8	1,40		11,20	
9.	210220103	MONT.- PODPIER PV.....	ks		18	1,40		25,20	
10.	210220241	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SK"	ks		2	2,00		4,00	
11.	210220253	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SR03"	ks		5	2,00		10,00	
12.	210220260	MONT.- OCHRANNÝ UHOLNÍK "OU"	ks		2	9,00		18,00	
13.	210220261	MONT.- DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA " DuZ"	ks		4	5,00		20,00	
14.	210220050	MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA OR01	ks		2	2,00		4,00	
16.								123,68	
17.	r.PC 2015	ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIÁL K CEN 21M							
17.	354...str. 5%	PÁSOK FeZn 30x4mm 14m	kg		15	2,00		30,00	
18.	354...str. 5%	DROT Fe Zn o8 28 m	kg		14	2,00		28,00	
19.	354...str. 5%	DROT Fe Zn o10 11 m	kg		10	2,00		20,00	
20.	354...	PODPERA PV01	ks		8	0,55		4,40	
21.	354...	PODPERA PV.....	ks		18	1,50		27,00	
22.	354...	HROMOZVOD. SVORKA "SK"	ks		2	0,73		1,46	
23.	354...	HROMOZVOD. SVORKA "SR03"	ks		5	0,85		4,25	
24.	354...	OCHRANNÝ UHOLNÍK "OU"	ks		2	4,74		9,48	
25.	354...	DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA " DuZ"	ks		4	0,71		2,84	
26.	354...	MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA OR01	ks		2	0,45		0,90	
							128,33		
REKAPITULÁCIA									
4.	MONTÁŽ DĽA CEN 921M								
5.	NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M								
6.	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č. 2/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE.. DĽA ÚVODU CEN 921M)								
7.	REKAPITULÁCIA POL.Č.4-7/9								
							255,76		
DĽA CENEKON 946M									
r.2015	2. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD								
1.	460010024/Z	VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE	km		0,01	42,00		0,42	
2.	460200154	VYHLBENIE KÁBEL. RÝHY 35x70, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m		10	8,63		86,30	
3.	460560154	ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x70, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m		10	2,00		20,00	
4.	ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU								
							106,72		
DĽA CEN. 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1/									
4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS									
1.	ODHAD	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY	hod		8	18,00		144,00	

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA

strana č.:4

Typ a označenie : OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICA "RS1"

Napätová sústava :

Ovládanie :

Ochrana :

Krytie : IP 65

Výrobca :

Počet kusov : 1

- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňajú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!

MONT. DĽA PRÍRUČKY - OCENN. EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2015/ 2,2

Por. číslo položky	Číslo	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena €		cena €	
				cena € mont.jedn.	montáže spolu	cena € mont.jedn.	materiálu celkom
1.	PC hh	OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICA NÁSTENNÁ	1			350,00	350,00
2.		410x525x150					
3.	PC	- PRÍSLUŠENSTVO, PRÍCHYTKY, ZÁMOK,....					35,00
4.	PC	PRÍPOJNICE L1,2,3, PE, N	€		15,00		35,00
5.	PC	ZVODIČ PREP- FLP B+C MAXI /3, 75kA	1	8,00	8,00	350,00	350,00
6.	PC	ISTIČ 3P, 25B/3, 25A	1	3,00	3,00	17,00	17,00
7.	PC	ISTIČ 3P, 16 B/3, 16A	4	3,00	12,00	17,00	68,00
8.	PC	ISTIČ 1P, 10 B/1, 10A	2	1,50	3,00	4,50	9,00
9.	PC	ISTIČ 1P, 16B /1, 16A	3	1,50	4,50	4,50	13,50
10.	PC	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 25/4/030 , 30mA	1	1,50	1,50	90,00	90,00
11.	PC	NÁPIS "RS1"	5	0,50	2,50	0,66	3,30
12.	PC	POPISNÝ ŠTÍTOK	20	0,50	10,00	0,66	13,20
13.	PC	VÝSTRAŽ. TABUĽKA	1	0,60	0,60	0,83	0,83
14.	PC	SPOLU	€		60,10		<u>984,83</u>
15.	PC	PREC. MONT. PRÁC r.2015 INDEX	2,3		<u>138,23</u>		
16.	PC	<u>PREDB. CENA "RS1"</u>	€	<u>1123,06</u>			

AKCIA 14/2015 / Ppre Sp - OBEC BZOVSKA LEHOTKA - IBV POD VRŠKOM - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČOV							
7. ČISLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNIKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTV.	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ: 1€=30,1260SK	
						NÁKLADY SPOLU v €	
						DODÁVKA	MONTÁŽ

NÁKLAD / predbežný dľa poskyt. PD - P pre SP/

REKAPITULÁCIA

SO-02 - ČOV A PREVÁDZKOVÝ OBJEKT - SVETELNÁ INŠTALÁCIA, VNÚTORNÉ SILNOPR.ROZVODY, BLESKOZVOD A UZEMNENIE

1. SVETELNÁ INŠTALÁCIA, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

1.

PC 2015	ČASŤ "A"- DODÁVKA							
1. PC	NÁSTENNÁ OCEĽOPLECH, ROZVODNICA, "RS1", cca 410x525x150	ks	1	1100,00	1100,00			
2. PC	ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA / HENSEL Mi 78247, IP44, ZÁSUVKY 400/16A, 230V/	ks	1	270,00	270,00			
3. PC	EL. KONVEKTOR ECOFLEX, 230V, 2000W	ks	1	160,00	160,00			
4.								
5. DĽA CENEKON							1530,00	
6. PC 2015	ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M							
7. 210010132	MONT.-INŠTALAČ. RÚRKA PEVNÁ napr. VRM 20/17,4, mont.pevne	m	4	1,50			6,00	
8. 210010133	MONT.-INŠTALAČ. RÚRKA PEVNÁ napr. UPRM25/21,4, mont.pevne	m	4	1,50			6,00	
9. 210010110	MONT.- LIŠŤA MIK 25/40, pevne	m	8	1,60			12,80	
10. 210010110	MONT.- LIŠŤA MIK 40/40, pevne	m	6	1,60			9,60	
11. 210010351	MONT.- KRABICOVÁ ROZVODKA 6455-11P/2, IP67, do 4mm2, vč. zapojenia cca	ks	6	8,88			53,16	
12. 210010522	ODVÍČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY	ks	6	0,21			1,26	
13. 210020902/Z	MONT.- PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA CEZ STENU	m2	0,25	130,00			32,50	
14. 210100002	UKONČENIE KÁBLA DO 6mm2 cca	ks	4	0,61			2,44	
15. 210100004	UKONČENIE KÁBLA DO 25mm2 cca	ks	2	2,00			4,00	
16. 210100251	UKONČENIE KÁBLA DO 4x10mm cca	ks	5	3,54			17,70	
17. 210100259	UKONČENIE KÁBLA DO 5x10mm cca	ks	4	4,80			19,20	
18. 210190002	MONT.- ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA / HENSEL Mi 78247, IP44, ZÁSUVKY 400/16A, 230V/	ks	1	20,55			20,55	
19. 210110068	MONT.- EL. KONVEKTOR ECOFLEX, 230V, 2000W	ks	1	15,35			15,35	
20. 210200006	MONT.- SVIETIDLO VONKAJŠIE /LED 53W, 230VAC, IP65,/ "EL1"	ks	1	9,00			9,00	
21. 210201002	MONT.- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ /2x36 W, 230VAC, IP43/ "EL2"	ks	1	12,09			12,09	
22. 210203000	MONT.- REFLEKTOR 1x150W, IP54 "EL3"	ks	2	15,60			31,20	
23. 210110021	MONT.- JEDNOPÓL. VYP. NA POVRCH, RAD.1 250V, 10A, IP44 "a"	ks	3	4,44			13,32	
24. 210190002	MONT.- ZÁSUVKA DOMOVÁ NA POVRCH vč.zapojenia, 10/16A, 250V, 2P+Z, IP54, 5518N-C02510 S	ks	2	20,55			41,10	
25. 210800140	MONT.- KÁBEL CYKY-O 2x1,5, pevne /voľne/	m	9	0,54			4,86	
26. 210800146	MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x1,5, pevne /voľne/	m	30	0,58			17,40	
27. 210800147	MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x2,5, pevne /voľne/	m	30	0,65			19,50	
28. 210800158	MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x2,5, pevne /voľne/	m	10	0,63			6,30	
29. 210800159	MONT.- KÁBEL LIČYCY-J 5x1,5, pevne /voľne/	m	26	0,70			18,20	
30. 210800606	MONT.-VODIČ CYA 6 mm2 cca	m	10	0,51			5,10	
31. 210800609	MONT.-VODIČ CYA 25mm2 cca	m	5	0,51			2,55	
32. 210011310	MONT.- HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHLADU/ cca	ks	30	0,89			26,70	
33. 210011311	MONT.-HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHLADU/ cca	ks	20	1,00			20,00	
34. PC	MONT.- SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA	ks	1	7,00			7,00	
35.							434,88	
36. CENY INFORM.dľa VEREX								
37. PC 2015	ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M							
38. 345...STR 5%	OCHRANNÁ RÚRKA PEVNÁ VRM 20/17,4	m	5	0,35			1,75	
39. 345...	+ PRÍSLUŠENSTVO - spojky, príchytky.....	€					5,00	
40. 345...STR 5%	RÚRKA PEVNÁ napr. UPRM25/21,4	m	5	0,84			4,20	
41. 345...	+ PRÍSLUŠENSTVO - spojky, príchytky.....	€					5,00	
42. 345...	MONT.- LIŠŤA MIK 25/40, pevne	m	9	1,95			17,55	
43. 345...	+ PRÍSLUŠENSTVO - kryt, rohy, t- kusy, spojky, príchytky.....	€					15,00	
44. 345...	MONT.- LIŠŤA MIK 40/40, pevne	m	7	2,95			20,65	
45. 345...	+ PRÍSLUŠENSTVO - kryt, rohy, t- kusy, spojky, príchytky.....	€					15,00	
46. 345...	KRABICOVÁ ROZVODKA 6455-11P/2, IP67, do 4mm2, vč. zapojenia cca	ks	6	2,04			12,23	
47. 345...	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA CEZ STENU A STROP / HILTI/	m2	0,25	120,00			30,00	
48. PC	SVETRELNÉ ZDROJE	€					100,00	
49. PC	SVIETIDLO VONKAJŠIE /LED 53W, 230VAC, IP65,/ "EL1"	ks	1	60,00			60,00	

AKCIA 14/2015 / Ppre Sp - OBEC BZOVSKA LEHOTKA - IBV POD VRŠKOM SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČOV							
ČISLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNIKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTV.	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KÜRZ: 1€=30,1260SK	
						NÁKLADY SPOLU v €	
						DODÁVKA	MONTÁŽ

50.	PC	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ /2x36 W, 230VAC, IP43/ " EL2"	ks	1	95,00		95,00
51.	PC	REFLEKTOR 1x150W, IP54 " EL3"	ks	2	125,00		250,00
52.	PC	JEDNOPÓL. VYP. NA POVRCH, RAD.1 250V, 10A, IP54	ks	3	4,50		13,50
53.	PC	ZÁSUVKA DOMOVÁ NA POVRCH vč.zapojenia , 10/16A, 250V, 2P+Z, IP54	ks	2	4,06		8,12
54.	341...STR5%	KÁBEL CYKY-O 2x1,5	m	10	0,32		3,20
55.	341...STR5%	KÁBEL CYKY-J 3x1,5	m	32	0,44		14,08
56.	341...STR5%	KÁBEL CYKY-J 3x2,5	m	32	0,72		23,04
57.	341...STR5%	KÁBEL CYKY-J 5x2,5	m	11	0,72		7,92
58.	341...STR5%	KÁBEL LIYCY-J 5x1,5	m	28	1,17		32,76
59.	341...STR5%	VODIČ CYA 6 mm2 cca	m	11	0,51		5,61
60.	341...STR5%	VODIČ CYA 25mm2 cca	m	6	0,51		3,06
61.	PC	HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHLADU/ cca	ks	30	0,06		1,80
62.	PC	HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHLADU/ cca	ks	20	0,07		1,40
63.	PC	SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA	ks	1	25,00		25,00
							770,87

REKAPITULÁCIA

1.	DODÁVKA	€				1530,00	
2.	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6	1530,00		55,08	
3.	DODÁVKA SPOLU	€				1585,08	
4.	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M	€					434,88
5.	NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	€					770,87
6.	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921)	%	3	770,00			23,10
7.	PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	1	1530,00			15,30
8.	REKAPITULÁCIA POL. Č.4-7/9	€					1244,15

DĽA CENEKON

946M/2015 **2a.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M**

1.	460010024/Z	VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE	km	0,02	40,00		0,80
2.	460200154	VYHLBENIE KÁBEL. RÝHY 35x70, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	20	8,00		160,00
5.	460420041	ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU A CEMENTU DO hr.12cm A ZHUT. DO 5 cm	m	20	4,00		80,00
6.		VČ. PIESKU A CEMENTU					0,00
8.	460490012	ULOŽENIE VÝSTRAŽNEJ FÓLIE š.33 cm	m	20	0,32		6,40
3.	460560154	ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x70, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	20	2,00		40,00
4.		ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU	€				287,20

1. PC 2015 **2b.MATERIÁL K CEN 946M**

2.	PC	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA š.33cm ČERVENÁ	m	21	0,50		10,50
3.		MATERIÁL K CEN 946M - NÁKLAD SPOLU	€				10,50

1. DĽA CEN. **3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1 / zhodné pol.drážkov. - drevodom/****4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS**

1.	ODHAD	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ SPRÁVY A ÚVEDENIE DO PREVÁDZKY	hod	14	18,00		252,00
----	-------	---	-----	----	-------	--	---------------

Stavba : Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV		Miesto: Bzovská Lehôtka okr. Zvolen	
Objekt : 02 - ČOV a prevádzková budova		KS : 2223	
Časť : 02.2 - Technologická časť			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Jozef Murcko	Dňa: 14.10.2015
Odberateľ: Obec Bzovská Lehôtka		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Bude vybratý konkurzom		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: VALPROK s.r.o.		IČO:	
03401 Ružomberok		DIČ:	
1 M3 OP	101 220	1 M	101 220
1 M2 ZP	101 220		
1 M2 UP	101 220		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
			Spolu ZRN
1	HSV:		
2	PSV:	2 850,00	78 200,00
3	MCE:	800,00	2 500,00
4	Iné:		
5	Súčet:	3 650,00	80 700,00
			84 350,00
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		84 350,00
22	DPH 20% z:	84 350,00	16 870,00
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		101 220,00
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
REMOS Zvolen, s.r.o. Hrádovská 18 962 21 Lieskovec			

Objedávateľ: Obec Bzovská Lehôtka
Projektant: VALPROK s.r.o.
Dodávateľ: Bude vybraný konkurzom

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
KS: 2223
Dátum: 14.10.2015

Stavba : Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV

Objekt : 02 - ČOV a prevádzková budova

Časť : 02.2 - Technologická časť

Ing. Jozef Murcko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
724 - Strojné vybavenie	2 850,00	78 200,00	81 050,00	0,69587	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 850,00	78 200,00	81 050,00	0,69587	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	800,00	2 500,00	3 300,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	800,00	2 500,00	3 300,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	3 650,00	80 700,00	84 350,00	0,69587	0,000

REMOS Zvolen, s.r.o.
Hrádocká 18
060 01 Lieskovec

Objedávateľ: Obec Bzovská Lehôtka

Projektant: VALPROK s.r.o.

Dodávateľ: REMOS Zvolen, s.r.o.

Stavba: Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV

Objekt: 02 - ČOV a prevádzková budova

Časť: 02.2 - Technologická časť

Spracoval: Ing. Andrej Mašlonka

KS:

Dátum: 28.1.2017

Rekapitulácia rozpočtu v eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
724 - Strojné vybavenie							
1	721	72431-1115R	Montáž ČOV AS-ANAcComb 450 alebo iný technický ekvivalent	1,000	súbor	2 850,00	2 850,00
2	MAT	426 6406450	Čistiareň odpadových vôd biologická AS-ANAcComb 450 alebo iný technický ekvivalent rozm.800x532x308 cm "Zostava:" "3x polypropylénové nádrže vrátane vnútorných zostavieb" "tepelne izolovaný kryt" "prevzdušňovací systém" "2xdúchadlový agregát v protihlukových krytoch" "vybavenie dosádzovacej nádrže" "elektropríslušenstvo" "čerpacia šachta + 2ks ponor.čerpadiel s rezacím zariadením a plavák.spínačmi" "potrubné rozvody a armatúry" "rozdávateľ ČOV a čerpacej šachty" "Technické parametre:" "typ ČOV EO A 450" "Q24 (m3/D) = 67,50" "BSK5 (kg/d) = 27,0 " "CHSK (kg/d) = 54,0" "vonkaj. rozmery ČOV 800X5320X3080 mm" "inštalovaný výkon (kW) = 8,90" 1 = 1.000	1,000	kpl	78 200,00	78 200,00
724 - Strojné vybavenie spolu:				81 050,00			81 050,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				81 050,000			81 050,00
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
3	921	21015-0001	Montáž ultrazvukového prietokomera typ I - sonic3000 alebo iný technický ekvivalent v žlabe DN200	1,000	kus	800,00	800,00
4	MAT	388 2A14911	Prietokomer ultrazvukový typ I - sonic3000 alebo iný technický ekvivalent "Zostava:" "nástrčný šachtový merný žlab DN200" "ultrazvukový senzor typ echopod" "skrinka s elektrotechnikou" "záznamník údajov dataloger s displejom" "vyhodnocovač typ badgerflow" "montážna konzola, svorkovnica" "signálny kábel" "Technické parametre:" "napájanie 230 V/50Hz" "šachtový žlab DN200, max.Q = 34,70 l/s" 1,0 = 1.000	1,000	kpl	2 500,00	2 500,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				3 300,00			3 300,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				3 300,00			3 300,00
Za rozpočet celkom				84 350,00			84 350,00

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV		Miesto: Bzovská Lehôtka okr. Zvolen	
Objekt : 02 - ČOV a prevádzková budova		KS : 2223	
Časť : 02.3 - Výpustný objekt			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Jozef Murcko	Dňa: 14.10.2015
Odberateľ: Obec Bzovská Lehôtka		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Bude vybratý konkurzom		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: VALPROK s.r.o.		IČO:	
03401 Ružomberok		DIČ:	
1 M3 OP	1 641	1 M	1 641
1 M2 ZP	1 641		
1 M2 UP	1 641		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	934,68	360,00
2	PSV:	72,80	72,80
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	1 007,48	360,00
			1 367,48
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 367,48
22	DPH 20% z:	1 367,48	273,50
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		1 640,98
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		REMOS Zvolen, s.r.o. Hrádovská 18 030 01 Liskovec	

Odberateľ: Obec Bzovská Lehôtka
Projektant: VALPROK s.r.o.
Dodávateľ: Bude vybraný konkurzom

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
KS: 2223
Dátum: 14.10.2015

Stavba: Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV

Objekt: 02 - ČOV a prevádzková budova

Časť: 02.3 - Výpustný objekt

Ing. Jozef Murcko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	73,77	0,00	73,77	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	185,76	0,00	185,76	1,59363	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	609,00	0,00	609,00	11,37322	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	23,23	360,00	383,23	0,04055	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	42,92	0,00	42,92	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	934,68	360,00	1 294,68	13,00740	0,000
783 - Nátery	72,80	0,00	72,80	0,00102	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	72,80	0,00	72,80	0,00102	0,000
Za rozpočet celkom	1 007,48	360,00	1 367,48	13,00843	0,000

REMOS Zvolen, s.r.o.
Hrádocká 18
020 04 Lieskovec

Odberateľ: Obec Bzovská Lehôtka

Projektant: VALPROK s.r.o.

Dodávateľ: REMOS Zvolen, s.r.o.

Stavba: Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV

Objekt: 02 - ČOV a prevádzková budova

Časť: 02.3 - Výpustný objekt

Spracoval: Ing. Andrej Mašionka

KS:

Dátum: 28.1.2017

Rekapitulácia rozpočtu v eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3 $(5,0-0,80)*2,0*0,30+1,40*0,90*0,5*0,80+0,70*0,10*0,80 = 3,080$	3,080 m3		11,00	33,88
2	001	12230-1109	Príplatok za lepivosť hom. 4	3,080 m3		0,70	2,16
3	001	12730-1401	Hĺbenie rýh pod vodou do 1 000 m3 v hom. tr. 3-4 $(0,50+0,90)*0,45*0,5*0,80 = 0,252$	0,252 m3		19,00	4,79
4	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	0,252 m3		2,50	0,63
5	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m hom. tr. 1-4	3,332 m3		2,00	6,66
6	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	3,332 m3		7,00	23,32
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	3,332 m3		0,70	2,33
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				73,77			73,77
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
8	321	32531-1116	Konštrukcie odbemých veží a výpustných zariadení z betónu prostého mrazuvzdorného C25/30 XF3 $(0,69*0,20+1,34*0,15+0,70*0,10+0,75*0,15)*0,80 = 0,417$ $(0,75+0,50)*0,30*0,50*0,80 = 0,150$	0,567 m3		170,00	96,39
9	321	32535-1010	Debnenie konštrukcií výpustných zariadení rovinné, zhotovenie $(0,69*0,20+1,24*0,15)*2+(0,69+0,74)*0,80+0,70*0,80 = 2,352$	2,352 m2		31,00	72,91
10	321	32535-2010	Debnenie konštrukcií výpustných zariadení rovinné, odstránenie	2,352 m2		7,00	16,46
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				185,76			185,76
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	321	45131-1511	Podklad pod dlažbu z betónu prostého vodostavebného V4 T0 C12/15 hr.do 100 mm $(5,0*2,0-0,80*2,0)*0,10 = 0,840$	0,840 m2		11,00	9,24
12	272	46245-1114	Preliatie kamenného zásypu cementovou maltou MC 25	2,520 m3		123,00	309,96
13	321	46321-2111	Vyrovnávka z lomového kameňa dlažobného upraveného hr.20-30 cm s vyklinovaním škár úložkami z kameňa $(5,0*2,0-0,80*2,0)*0,30 = 2,520$	2,520 m3		115,00	289,80
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				609,00			609,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
14	271	89135-5111	Montáž koncových klapiek hrdlových DN 200	1,000 kus		15,00	15,00
15	MAT	286 5A13032	Klapka kanalizačná koncová polypropylénová pre potrubie PVC DN200	1,000 kus		250,00	250,00
16	254	89931-1111	Osadenie oceľ. alebo liat. poklopov s rám., hmotnosť jedn. do 50 kg	1,000 kus		8,23	8,23
17	MAT	553 4002503	Mreža oceľová atypická zvarovaná, tyč50x6 rozmerov 1165x380 mm, mat.S235 JR	1,000 kus		110,00	110,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				383,23			383,23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
18	272	99833-2011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov, kanálov a hrádzí	6,132 t		7,00	42,92
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				42,92			42,92
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 294,680			1 294,68

Rekapitulácia rozpočtu v eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
783 - Nátery							
19	783	78325-100R	Náterový systém na kovové dopln. konšt. vonkaj.epoxidový trojnásobný s opieskovaním Sa 2,5 35,0*65,0*0,001 = 2.275	2,275	m2	32,00	72,80
783 - Nátery spolu:				72,80			72,80
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				72,80			72,80
Za rozpočet celkom				1 367,48			1 367,48

Stavba : Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV		Miesto: Bzovská Lehôtka okr. Zvolen	
Objekt : 02 - ČOV a prevádzková budova		KS : 2223	
Časť : 02.4 - Oplotenie objektu			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Jozef Murcko	Dňa: 14.10.2015
Odberateľ: Obec Bzovská Lehôtka		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Bude vybraný konkurzom		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: VALPROK s.r.o.		IČO:	
03401 Ružomberok		DIČ:	
1 M3 OP	14 017	1 M	14 017
1 M2 ZP	14 017		
1 M2 UP	14 017		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
			Spolu ZRN
1	HSV:	1 454,65	4 127,10
2	PSV:	339,26	5 760,00
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	1 793,91	9 887,10
			11 681,01
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		11 681,01
22	DPH 20% z:	11 681,01	2 336,20
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		14 017,21
F	Odpočít - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		REMOS Zvolen, s.r.o. Hrádocká 1B 962 21 Lieskovec	

Odberateľ: Obec Bzovská Lehôtka
Projektant: VALPRÓK s.r.o.
Dodávateľ: Bude vybraný konkurzom

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
KS : 2223
Dátum: 14.10.2015

Stavba : Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vŕškom, splaš. kanalizácia a ČOV

Objekt : 02 - ČOV a prevádzková budova

Časť : 02.4 - Oplotenie objektu

Ing. Jozef Murcko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE	59,54	0,00	59,54	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	833,23	0,00	833,23	5,45929	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	532,00	4 127,10	4 659,10	7,46982	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	29,88	0,00	29,88	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 454,65	4 127,10	5 581,75	12,92911	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	339,26	5 760,00	6 099,26	0,43800	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	339,26	5 760,00	6 099,26	0,43800	0,000
Zá rozpočet celkom	1 793,91	9 887,10	11 681,01	13,36711	0,000

REMOS Zvolen, s.r.o.
Hrádocká 18
962 21 Lieskovec

Odberateľ: Obec Bzovská Lehôtka
 Projektant: VALPROK s.r.o.
 Dodávateľ: REMOS Zvolen, s.r.o.

Spracoval: Ing. Andrej Mašionka
 KS:
 Dátum: 28.1.2017

Stavba: Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vŕškom, splaš. kanalizácia a ČOV
 Objekt: 02 - ČOV a prevádzková budova
 Časť: 02.4 - Oplotenie objektu

Rekapitulácia rozpočtu v eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 3 ručne 69,0*0,10*0,05*podhrabová doska" = 0.345	0,345	m3	26,00	8,97
2	001	13320-2120	Hĺbenie šacht v horn. tr.3 ručne do 1,00 m2 pôdorys. plochy 0,50*0,50*0,85*2+0,30*0,30*0,70*stĺpky brány:" = 0.488	0,488	m3	52,00	25,38
3	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	2,799	m3	1,20	3,36
4	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 0,488+2,035/1,035+0,345 = 2.799	2,799	m3	7,00	19,59
5	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	2,799	m3	0,80	2,24
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				59,54			59,54
2 - ZÁKLADY							
6	002	26421-111R	Vrty zvislé pre základové pätky do 380 mm do 5 m v horn. 2 0,85*29 = 24.650	24,650	m	23,00	566,95
7	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného 0,50*0,50*0,10*2+0,30*0,30*0,10*stĺpky brány:" = 0.059	0,264	m3	42,00	11,09
8	011	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 "brána:" (0,50*0,50*0,75*2+0,30*0,30*0,60)*1,035*betonáž do výkopu" = 0.444 *oplotenie:" 3,141569*0,15*0,15*0,75*29*1,035 = 1.591	2,035	m3	125,40	255,19
2 - ZÁKLADY spolu:				833,23			833,23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
9	015	33817-1122	Osadzovanie stĺpkov plotových oceľ. do 2,6 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30 29+2 = 31.000	31,000	kus	7,00	217,00
10	MAT	313 2A0909	Stĺpik systémový poplastovaný na pozinkovanej oceľi dĺž.2,40 m RAL6005	31,000	kus	54,00	1 674,00
11	MAT	313 2A0932	Platňa pre stĺpik Zn nasadzovacia na priskrutkovanie 135x145x5mm - 3 otvory	31,000	kus	45,00	1 395,00
12	MAT	313 2A0934	Čapica pre stĺpik	31,000	kus	2,50	77,50
13	MAT	313 2A0935	Vymedzovač na stĺpik	31,000	kus	2,60	80,60
14	015	34812-1122	Osadenie plotových dosiek rozmerov 500x100x2500 mm	30,000	kus	10,50	315,00
15	MAT	313 2A1125	Panel betónový, dĺž./výš./hr. - 2515 / 500 / 35 mm	30,000	kus	30,00	900,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 659,10			4 659,10
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	015	99815-2121	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne monol. v. do 3 m	7,470	t	4,00	29,88
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				29,88			29,88
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				5 581,750			5 581,75

Rekapitulácia rozpočtu v eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
17	767	76791-4120	Montáž oplotenia rámového, výšky do 1,5 m 73,0-4,0 = 69.000	69,000	m	4,00	276,00
18	MAT	313 2A0837	Panel pletivový C, výš.1,40 m, veľk.oka 200x50 mm, dĺž.2,48 m RAL6005	30,000	kus	122,00	3 660,00
19	767	76792-0240	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 8 m2	1,000	kus	28,00	28,00
20	MAT	313 2A3044	Brána 2-kridlová otváracá šír.4 m, výš.1,75 m	1,000	kus	2 100,00	2 100,00
21	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	44,080	%	0,80	35,26
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				6 099,26			6 099,26
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				6 099,26			6 099,26
Za rozpočet celkom				11 681,01			11 681,01

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Bzovská Lehotka-IBV Pod Vrškom-Splašková kanalizácia a ČOV

Objekt: 03 Prípojka vody pre ČOV

Objednávateľ: Obec Bzovská Lehotka

Zhotoviteľ:

REMOS Zvolen, s.r.o.

JKSO:

Spracoval: Ing. Mašlonka Andrej

Dátum: 28.2.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	R	110 01-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,430	740,000	318,20
2	001	119 01-422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov 6*1,1	m	6,600	8,600	56,76
			Sučet		6,600		0,00
3	R	120 00-1101	vedenia 1,818*1,1*429,50*0,05	m3	42,946	11,000	472,41
			Sučet		42,946		0,00
4	R	132 20-1203	Ribenie ryh šírka do 2 m v horn.tr.3 nad 1000 m3 rasty terén 1,818*1,1*429,5*0,95	m3	815,968	6,000	4 895,81
			Sučet		815,968		0,00
5	R	132 20-1209	Príplatok za tepivosť norminy tr.3 v ryhach s. do 2 m 815,968+42,946+8,602	m3	867,516	0,800	694,01
			Sučet		867,516		0,00
6	001	133 20-1101	vykop sachtu zapazenej, normina 3 do 100 m3 vykop pre vodom.sachtu 2,53*2*1,7	m3	8,602	30,000	258,06
			Sučet		8,602		0,00
7	R	151 10-1101	Zrntovanie pazenia ryh pre podzemne vedenie prilozne hl.do 2 m 1,818*429,5*2	m2	1 561,662	3,200	4 997,32
			Sučet		1 561,662		0,00
8	R	151 10-1201	Odstranenie pazenia ryh pre podzemne vedenie prilozne hl.do 2 m	m2	1 561,662	0,590	921,38
9	R	161 10-1101	Zvisle premiestnenie vykoppku 815,968+42,946+8,602	m3	867,516	0,650	563,89
			Sučet		867,516		0,00
10	R	162 40-1101	Vodorovne premiestnenie vykoppku tr.1-4 do 1000 m 867,516-646,312	m3	221,204	1,600	353,93
			Sučet		221,204		0,00
11	R	167 10-1102	Nakladanie neufahnutého vykoppku	m3	221,204	0,750	165,90
12	R	171 20-1203	Uloženie sypaniny na skládku nad 1000 m3	m3	221,204	0,540	119,45
13	R	174 10-1105	Zásyp zhutnený jam, sachtet, ryh, zárezov alebo okolo objektov rasty terén-Zemina (1,818-0,3-0,15)*1,1*429,50	m3	646,312	2,600	1 680,41
			Sučet		646,312		0,00
14	R	175 10-1101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných normin 0,3*1,1*429,50	m3	141,735	22,000	3 118,17
			Sučet		141,735		0,00
4 Vodorovné konštrukcie							
15	R	451 57-3111	Lozko pod potrubie, stoky z piesku a strkopiesku do 63 mm pod potrubie 0,15*1,1*429,5 pod sachtu 1,5*1,5*0,03	m3	70,936	28,500	2 021,68
			Sučet		70,936		0,00
16	R	452 31-1131	Podkladné dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B15(C12/15) pod sachtu 1,8*1,8*0,15	m3	0,486	87,500	42,53
			Sučet		0,486		0,00
17	R	452 35-1101	Debnenie v otvor. vykope podklad.dosiek podklad.beton pod sachtu 1,8*0,15*4	m2	1,080	8,500	9,18
			Sučet		1,080		0,00
8 Rúrové vedenie							
18	271	871 18-1121	Montaz potrubia z tlakovych polyetylenových rurok priemeru 50 mm	m	429,500	0,110	47,25
19	286	2861129400	HDPE rura tlakova pre rozvod vody - PE 1007 PN 10 50 x 3,0 x L	m	429,500	2,690	1 155,36
20	R	891 26-9111	Montaz navrtavacienu pasu na potr. z rur tlac., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	35,900	35,90

REMOS Zvolen, s.r.o.
Hrádocká 18
962 21 Lieskovec

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obec Bzovská Lehotka-IBV Pod Vrškom-Splašková kanalizácia a ČOV

Objekt: 03 Pripojka vody pre ČOV

Objednávateľ: Obec Bzovská Lehotka

Zhotoviteľ:

REMOS Žvolen, s.r.o.

JKSO:

Spracoval: Ing. Mašlonka Andrej

Dátum: 28.2.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
21	286	28642275200 10	Pripojková navrtávacia armatúra DAV 110/50 PN 10 (alebo ekvivalent)	ks	1,060	84,500	89,57
22	422	4222400600	Teleskopická zemná súprava pre DAV (pripojku) DN50 (alebo ekvivalent)	ks	1,060	53,750	56,98
23	R	892 24-1111	Ostatné práce na rurovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	429,500	0,520	223,34
24	R	892 27-3111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	429,500	3,000	1 288,50
25	R	892 37-2111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	180,000	360,00
26	R	894 42-1112	Zriadenie sáčiet kanalizačných pretabrikovaných	ks	1,000	55,000	55,00
27	286	2000073500. 00000	Vodomerná šachta prefabrikovaná 900x1200x1800	ks	1,000	850,000	850,00
28	R	899 40-1111	Osadenie pokropu riadového ventillového	ks	1,000	12,070	12,07
29	422	4229135200	Liatinový ventillový pokrop pre pripojku DAV (alebo ekvivalent)	ks	6,000	15,000	90,00
30	R	899 72-1111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	429,500	1,000	429,50
31	R	899 73-9102	DNM vodárenskej farby-biela bez potláče	m	429,500	0,800	343,60
99 Presun hmôt HSV							
32	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu	t	136,358	6,000	818,15
PSV Práce a dodávky PSV							
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
33	721	722 23 -1045	Montáž armatúry s dvoma závitmi, pošuváč klinový G 6/4	ks	10,000	4,000	40,00
34		722PC1	Spojka ISIFLO typ 100 D 80x63 prechod Pe-ocel G 6/4" (alebo ekvivalent)	ks	2,000	15,000	30,00
35		722PC2	Prítlačné šrobenie ISIFLO 110 G 6/4" (alebo ekvivalent)	ks	1,000	16,000	16,00
36		722PC3	Ventil uzavierací Ke 155 c G 6/4" (alebo ekvivalent)	ks	1,000	27,000	27,00
37		722PC5	Prechodka s redukovanými vonkajšími a vnútornými závitmi G 6/4"-1" (alebo ekvivalent)	ks	2,000	7,000	14,00
38		722PC6	Vodomer G 1"	ks	1,000	29,000	29,00
39		722PC7	Ventil spätný závitový nátrubkový Z 10-137-616 G 6/4" (alebo ekvivalent)	ks	1,000	15,000	15,00
40		722PC8	Ventil guľový s odvodňovačom ARTEMA č.CIM 200-G6/4" (alebo ekvivalent)	ks	1,000	31,000	31,00
41		722PC9	Vsuvka jednoznačná s vonkajšími závitmi G 6/4"	ks	1,000	6,000	6,00
42	721	998 72-2201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,158	0,700	1,51
Celkom							26 753,79

REMOS Žvolen, s.r.o.
Hrádocká 18

Ing. Mašlonka Andrej

PREHĽAD ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOV**ODBYTOVÉHO ROZPOČTU STAVEBNÉHO OBJEKTU / PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU /**

Konverzný kurz:

1€=30,1260 SK

STAVBA: OBEC BZOVSÁ LEHOTKA-IBV POD VRŠKOM-SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČOV

INVESTOR: OBEC BZOVSÁ LEHOTKA

GENERÁLNY PROJEKTANT:

IDENTIFIK. ČÍSLO INVESTORA:

REGISTR. ČÍSLO STAVBY:

STAVEB. OBJEKT/ PREV. SÚBOR/: SO: -04 - NN

KÓD JKPOV JKSO:

SPRACOV. PREV. PROJ.:

DODAVATEĽ:

ZÁKAZ. Č./STUPEŇ PD: **P pre SP**

POČET STRÁN:

PROJEKTANT: ING. P. KUBAS**A: ZRN-Základné rozpočtové náklady staveb. objektu / prev. súboru/** €/Sk

ZRN prác- stavebných -montážnych:	€	Sk	Poznámka
1. Dodávka	338,60		Uved. ceny sú bez DPH
2. Montáž a materiál	2926,27		
3. HSV			
4. PSV			
5. Iné náklady patriace do ZRN /HZZ HL,II,III,XI/	216,00		
6. ZRN- SPOLU pol.1-5	3480,87	104864,64	

B: DRN-Doplnkové rozpočtové náklady staveb. objektu / prev. súboru/ €/Sk

	€	Sk	Poznámka
1. Mimoriadne sťažené dopr. podmienky			Uved. ceny sú bez DPH
2. Doprava zamest. na pracovisko			
3. Nadčas. práce v noci a v dňoch. prac. pokoja			
4. Práce vykonávané bez pevnej prac. Podlahy			
5. Mimostavenisková doprava			
6. Malý rozsah			
6.			
7.			
8. DRN- SPOLU pol.1-8			

C: VRN-Vedľajšie rozpočtové náklady staveb. objektu / prev. súboru/ €/Sk

	€	Sk	Poznámka
1. Zariadenie staveniska			Uved. ceny sú bez DPH
- Územné vplyvy: 2-5			
2. Presun staveb. kapacít			
3. Územie so sťaž.výrob. podmienkami			
4. Odlučné a stravné			
5. Horská oblasť			
6. Mimoriadne sťažené prac. prostredie			
7. Odbor.prirážka			
8. VRN- SPOLU pol.1-8			
DPH- 20% - z pol.6,8 - ZRN, DRN, VRN	696,17	20972,93	

ROZPOČET. VYPRACOVAL: M. PLÁVKOVÁ

Pečiatka :

Dátum: 10.2015

REMOS Zvolen, s.r.o.
 Hrádocká 18
 030 01 Lieskovoč
 

ČÍSLO POL	ČÍSLO POLOŽKY CENNIKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J. /€/	MNOŽS	JEDNOTKOVÁ CENA v €	NAKLADY SPOLU v €	KONV. KURZ: 1€=30,1260Sk

NAKLAD / predbežný dľa poskyt. PD - P pre SPI/

SO:04 - PRÍPOJKA NN

r.2015

REKAPITULÁCIA

1.SO: 04-NN

1.	"A" DODÁVKA	€				338,60	
2.	"B" + "C" MONTÁŽ A DEMONTÁŽ / 921M	€					1022,25
3.	ZEMNÉ PRÁCE PRE 946M	€					1904,02
4.	MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DIA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1/ ODHAD	€					0,00
5.	SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS	€					216,00

6

NAKLAD SPOLU

€ 338,60 2926,27 216,00

AKCIA		14/2015 / Ppre Sp - OBEC BZOVSKA LEHOTKA - IBV POD VŘSKOM - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČOV				
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNIKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ: 1€=30,1260Sk
						NÁKLADY SPOLU V €
						DODÁVKA
						MONTÁŽ

NÁKLAD / predbežný dľa poskyt. PD - P pre SP/**SO:04 - PRÍPOJKA NN****1.SO: -NN**

1.

PC r.2015

ČASŤ "A" - DODÁVKA

1.	PC- DĽA HASMA	PLASTOVÁ POISTKOVÁ SKRINKA , SPP2, 2A,PO, PSH00-3xPN0035A, IP44	ks	1	42,96	42,96
2.		- PLAST. DRŽIAK S OBJÍMKOU	ks	1	4,85	4,85
3.		- ZÁMOK ENERGET. S KRYTOM	ks	1	4,02	4,02
4.	PC-DĽA HASMA	ELEKTROMER. ROZV. PILIEROVÝ "RE" napr. RE1.0 F403 W, 1x25A P1, 500(1100)x400x245, PRE	ks	1	275,00	275,00
5.						326,83

6. DĽA CEN. 921M

7. PC 2015

ČASŤ "B" - MONTÁŽ DĽA CEN.921M

8.	210100251	UKONČ.- KÁBLA DO 4x10mm	ks	4	3,54	14,16
9.	210100259	UKONČ.- KÁBEL DO 5x 10mm	ks	2	4,80	9,60
10.	210120101	MONT.-POISTKOVÁ PATRÓNA napr.PN00/35A	ks	3	0,20	0,60
11.	210190052/Z	MONT.- PLASTOVÁ ROZVODNICA "R1"	ks	1	73,20	73,20
12.	210190053/Z	MONT.- ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE PLASTOVÝ PILIEROVÝ PRE , VIĎ PD	ks	1	99,22	99,22
13.	210260162	ZAPOJENIE KÁBLA V PRÍPOJKOVEJ SKRINKE A RE	ks	3	4,73	14,19
14.	210191543	MONT.- PILIER POD RE	ks	1	40,50	40,50
15.	210800119	MONT.- KÁBEL CYKY- J 5x1,5, voľne	m	18	0,24	4,32
16.	210800117	MONT.- KÁBEL CYKY- J 4x10, voľne	m	95	0,41	38,95
17.	210220021	MONT. - PÁSOK FeZn 30x4 , V ZEMI	m	95	0,91	86,45
18.	210220253/Z	MONT.- HROMOZVODOVÁ SVORKA SR...	ks	4	2,33	9,32
19.						390,51

20. PC 2015

ČASŤ "C" - NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M

21.	PC	POISTKOVÁ PATRÓNA napr. PN00,35A	ks	3	2,98	8,94
22.	STR 5%	KÁBEL CYKY- J 5x1,5	m	20	0,72	14,40
23.	STR 5%	KÁBEL CYKY- J 4x10	m	99	3,66	362,34
24.	PC	PÁSOK FeZn 30x4	m	99	2,23	220,77
25.	PC	HROMOZVODOVÁ SVORKA SR....	ks	4	0,93	3,72
						610,17

REKAPITULÁCIA

1.	DODÁVKA	€			326,83
2.	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6	326,83	11,77
3.	<u>DODÁVKA SPOLU</u>	€			338,60
4.	MONTÁŽ DĽA CEN 921M	€			390,51
5.	NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	€			610,17
6.	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU)	%	3	610,17	18,31
7.	PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	1	326,83	3,27
8.	<u>REKAPITULÁCIA POL. Č.4-7/9</u>	€			1022,25

DĽA CENEKON

946M/2015

2a.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M

1.	460010024	VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE	km	0,08	41,99	3,36
2.	460200154	VYHLBENIE KÁBEL. RÝHY 35x85, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	70	8,95	626,50
3.	460200304	VYHLBENIE KÁBEL. RÝHY 50x120, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	10	16,98	169,80
4.	460270021	PRÍPRAVA PRE PILIERE "R....."	ks	1	56,40	56,40
5.	460420041	ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU A CEMENTU DO hr.12cm A ZHUT. DO 5 cm	m	70	4,39	307,30
6.		VČ. PIESKU A CEMENTU				154,03

AKCIA		14/2015 / Ppre Sp - OBEC BZOVSKA LEHOTKA - IBV POD VRŠKOM SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČOV					KONV. KURZ 1€=30,1260S	
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNIKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	

7.	460420371	ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU DO hr.10cm	m	70	1,43	100,10	
8.	460490012	ULOŽENIE VÝSTRAŽNEJ FÓLIE š.33 cm	m	80	0,32	25,60	
9.	460560154	ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x85, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.5	m	70	2,04	142,80	
10.	460560304	ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 50x120, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.5	m	10	4,09	40,90	
11.	ODHAD	ROZRUŠENIE ASFALT. POVRCHU	m2	7	1,89	13,23	
12.	ODHAD	PODKLAD. VRSTVA Z BETÓNU ALEBO HLINOBETÓNU 10cm cca	m3	0,5	35,00	17,50	
13.	ODHAD	ŽIVIČNÝ POVRCH - ÚPRAVA ASFATU cca	€			50,00	
14.	460620014	PROVIZÓRNA ÚPRAVA TERÉNU ZEMINA tr.4	m2	50	1,89	94,50	
15.		ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - SPOLU	€				1802,02
16.							
17.	PC r.2015	2b.MATERIÁL K CEN 946M					
18.	PC	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA š.33cm ČERVENÁ	m	84	0,50	42,00	
19.	PC	BETÓN B.	m3	0,5	120,00	60,00	
20.		MATERIÁL K CEN 946M - NÁKLAD SPOLU	€				102,00

DĽA CENEKON

1. **3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1**

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS/ODHAD

1.	ODHAD	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY	hod	12	18,00	216,00	
						3480,87	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV		Miesto: Bzovská Lehôtka okr. Zvolen	
Objekt : 05 - Prístupová cesta k ČOV		KS : 2223	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Jozef Murcko	Dňa: 14.10.2015
Odberateľ: Obec Bzovská Lehôtka		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Bude vybraný konkurzom		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: VALPROK s.r.o.		IČO:	
03401 Ružomberok		DIČ:	
1 M3 OP	19 357	1 M	19 357
1 M2 ZP	19 357		
1 M2 UP	19 357		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
			Spolu ZRN
1	HSV:	10 275,98	5 854,69
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	10 275,98	5 854,69
			16 130,67
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		16 130,67
22	DPH 20% z:	16 130,67	3 226,13
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		19 356,80
F	Odpočet - pripočet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
REMOS Zvolen, s.r.o. Hrádocká 18 062 21 Lieskovec			

Odberateľ: Obec Bzovská Lehôtka
Projektant: VALPROK s.r.o.
Dodávateľ: Bude vybraný konkurzom

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
KS : 2223
Dátum: 14.10.2015


Stavba : Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vŕškom, splaš. kanalizácia a ČOV
Objekt : 05 - Prístupová cesta k ČOV

Ing. Jozef Murcko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	2 466,91	1 163,65	3 630,56	0,05936	0,000
2 - ZÁKLADY	60,37	0,00	60,37	0,42120	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	309,00	0,00	309,00	3,66954	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	3 755,10	2 486,40	6 241,50	165,14494	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 684,60	2 204,64	5 889,24	55,05960	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 275,98	5 854,69	16 130,67	224,35464	0,000
Za rozpočet celkom	10 275,98	5 854,69	16 130,67	224,35464	0,000

REMOS Zvolen, s.r.o.
Hrádcká 18
962 21 Lieskovec



Odberteľ: Obec Bzovská Lehôtka
 Projektant: VALPROK s.r.o.
 Dodávateľ: REMOS Zvolen, s.r.o.

Spracoval: Ing. Mašlonka Andrej

Dátum: 28.1.2017

Stavba : Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod vrškom, splaš. kanalizácia a ČOV
 Objekt : 05 - Prístupová cesta k ČOV

Rekapitulácia v eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	12110-1001	Odstránenie omice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm "Predbežný výkaz výmer - zemné práce:" 272,00*0,15 = 40.800	40,800	m3	17,00	693,60
2	001	12220-1401	Výkopy v zemniku na suchu v horn. tr. 3 do 100 m3 "Predbežný výkaz výmer - zemné práce:" 63,80*násyp - cestné teleso" = 63.800	63,800	m3	3,80	242,44
3	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 "Predbežný výkaz výmer - zemné práce:" 9,30 = 9.300	9,300	m3	4,00	37,20
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 20,0*1,40*1,20*priem." = 33.600	33,600	m3	13,00	436,80
5	001	13330-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy 0,40*0,40*0,80*2"dopravné značky" = 0.256	0,256	m3	80,00	20,48
6	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 "Predbežný výkaz výmer - zemné práce:" 63,80*násyp - cestné teleso" = 63.800 -(9,30+33,60+0,256)*výkopy" = -43.156 "Odvoz výkopu na medziskládku:" 43,156 = 43.156	63,800	m3	2,20	140,36
7	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 "Odvoz výkopu na medziskládku:" 43,156 = 43.156	43,156	m3	2,20	94,94
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 "Omica - medziskládku:" 112,0*0,10 = 11.200 "Násyp - cestné teleso, medziskládku:" 1 = 1.000	12,200	m3	5,00	61,00
9	001	17110-1121	Násypy zhut. z hornín nesúdržných kamenistých "Predbežný výkaz výmer - zemné práce:" 63,80 = 63.800	63,800	m3	3,00	191,40
10	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku "Medziskládku:" 9,30+33,60+0,256 = 43.156	43,156	m3	0,70	30,21
11	001	17410-1001	Zásyp zhuťnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 36,30*výkop" = 36.300 -3,14159*0,30*0,30*19,50"potrubie - priepust" = -5.513 -1,50"sedlové lôžka - priepust" = -1.500	29,287	m3	2,70	79,07
12	MAT	583 3D0111	Štrk netriedený 0-32mm zásypový 29,287*1,67*1,20"stratné**1,01"zhuťnenie" = 59.278	50,000	t	22,00	1 100,00
13	272	18040-1211	Založenie lúčneho trávniká výševom v rovine "Predbežný výkaz výmer - terénne úpravy:" 112,00-90,0 = 22.000	22,000	m2	0,28	6,16
14	272	18040-1212	Založenie lúčneho trávniká výševom vo svahu 1:5-1:2 "Predbežný výkaz výmer - terénne úpravy:" 90,0 = 90.000	90,000	m2	0,44	39,60

Rekapitulácia v eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
15	MAT	005 724100	Zmes trávna parková rekreačná 112,0*0,03*kg/m ² = 3.360	3,360	kg	6,80	22,85
16	001	18130-1101	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm "Predbežný výkaz výmer :" 112,0-90,0 = 22.000	22,000	m2	0,99	21,78
17	231	18130-5111	Prevrstvenie omice na skládke 112,0*0,10 = 11.200	11,200	m3	7,35	82,32
18	001	18220-1101	Svahovanie násypu a krajnic "Predbežný výkaz výmer - zemné práce:" 90,0 = 90.000	90,000	m2	1,40	126,00
19	001	18230-1121	Rozprestretie omice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	90,000	m2	1,40	126,00
20	231	18580-2113	Hnojenie umelým hnojivom na široko v rovine 22,0*0,0005 = 0.011	0,011	t	150,00	1,65
21	231	18580-2123	Hnojenie umelým hnojivom na široko, svah 1:5-1:2 90,0*0,0005 = 0.045	0,045	t	300,00	13,50
22	MAT	251 911550	Cerent alebo iný technický ekvivalent bal. po 50kg 50,0*0,001 = 0.050	0,050	t	768,00	38,40
23	MAT	251 911560	Cerent alebo iný technický ekvivalent bal. po 3kg 6,0/3,0 = 2.000	2,000	kus	1,20	2,40
24	231	18580-3111	Ošetrovanie trávnik v rovine 112,0-90,0 = 22.000	22,000	m2	0,20	4,40
25	231	18580-3112	Ošetrovanie trávnik vo svahu 1:5-1:2	90,000	m2	0,20	18,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 630,56			3 630,56
2 - ZÁKLADY							
26	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8 Edef.2 45 Mpa "Predbežný výkaz výmer - zemné práce:" 179,0 = 179.000	179,000	m2	0,24	42,96
27	011	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 "Zvislé dopravné značky:" (0,40*0,40*0,80*1,035*beton.do výkopu*0,045)*2 = 0.175	0,174	m3	100,00	17,41
2 - ZÁKLADY spolu:				60,37			60,37
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
28	271	45231-2151	Sedlové lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 v otvorenom výkope pod potrubie 0,15*10 = 1.500	1,500	m3	126,00	189,00
29	271	45235-1101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope (0,15+0,45)*2*10*ks* = 12.000	12,000	m2	10,00	120,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				309,00			309,00
5 - KOMUNIKÁCIE							
30	221	56480-1111	Podklad zo štrkodrt hr. 30 mm "Predbežný výkaz výmer - zemné práce:" 154,0 = 154.000	154,000	m2	1,90	292,60
31	221	56485-1114	Podklad zo štrkodrt hr. 180 mm	154,000	m2	6,00	924,00
32	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrt hr. 200 mm "Predbežný výkaz výmer - zemné práce:" 179,00 = 179.000	179,000	m2	6,50	1 163,50
33	221	56990-3311	Zhotovenie zemných krajnic so zhutnením "Predbežný výkaz výmer - zemné práce:" 2,50 = 2.500	2,500	m3	10,00	25,00
34	272	59691-1212	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. A, plochy 100-300 m2 "Predbežný výkaz výmer - zemné práce:"	150,000	m2	9,00	1 350,00

Rekapitulácia v eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
35	MAT	592 451850	Dlažba zámková HAKA 20,0x16,5x8cm šedá alebo iný technický ekvivalent	148,000	m2	16,80	2 486,40
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				6 241,50			6 241,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
36	221	91400-1111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	3,000	kus	18,00	54,00
37	MAT	404 453150	Značka dopravná zákaz. reflexná AL B 1	1,000	kus	86,00	86,00
38	MAT	404 45402P1	Značka dopravná príkaz. reflexná P1	1,000	kus	62,00	62,00
39	MAT	404 4560E12	Značka dopravná inform. reflexná E12, dodatková tabuľa	1,000	kus	42,00	42,00
40	221	91450-1111	Osadenie rúrkového nadstavca na stĺpik zvislej dopravnej značky	1,000	kus	3,00	3,00
41	221	91451-1112	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	2,000	kus	32,00	64,00
42	MAT	404 459600	Stĺpik oceľový 60,3/3,2/3000 mm s povrchovou úpravou pozinkovaním	6,000	m	12,00	72,00
43	221	91631-1123	3,0*2 = 6.000 Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou "Predbežný výkaz výmer :" 24,0+61,0 = 85.000	85,000	m	8,00	680,00
44	MAT	592 1740020	Obrubník cestný 1000x200x100 mm PREMAC alebo iný technický ekvivalent	61,610	kus	4,00	246,44
45	MAT	592 17A105	61,0*1,01*stratné* = 61.610 Obrubník cestný 1000x150x260mm PREMAC alebo iný technický ekvivalent	24,240	ks	5,00	121,20
46	221	91810-1111	24*1,01*stratné* = 24.240 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 "Predbežný výkaz výmer :" 61,0*0,05 = 3.050	3,050	m3	112,00	341,60
47	221	91951-4111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 600 mm	20,000	m	62,00	1 240,00
48	MAT	592 2241060	Rúra železobetónová hrdlová 60x230x8 cm 9*1,01*stratné* = 9.090	7,000	kus	225,00	1 575,00
49	272	91973-5114	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm "napojenie na existuj.komunikáciu s asfaltovým povrchom:" 24,00 = 24.000	24,000	m	12,00	288,00
50	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	169,000	t	6,00	1 014,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				5 889,24			5 889,24
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				16 130,67			16 130,67
Za rozpočet celkom				16 130,67			16 130,67

Stavba: „Obec Bzovská Lehôtka – IBV Pod vrškom – splašková kanalizácia a ČOV“						
Príloha - časový a finančný harmonogram stavby						
	zml	1	2	3	4	5
popis činnosti / mesiac						6
odovzdanie stavebníka investorom vytyčenie sietí, vytyčenie stavby						skúšky, prebracie konanie
Časť : 02.1 - Stavebná časť						
Časť : 02.1.1 - Zdravotechnické inštalácie	34647,65		12 500,0	12 500,0	9647,65	skúšky, prebracie konanie
Časť : 02.1.2 - Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody a bleskozvody	536,46			536,46		skúšky, prebracie konanie
Časť : 02.2 - Technologická časť	3885,41			2 800,00	1 085,41	skúšky, prebracie konanie
Časť : 02.3 - Výpustný objekt	84350,00			24 530,00	35 500,00	skúšky, prebracie konanie
Časť : 02.4 - Oplotenie objektu	1367,48				1 367,48	skúšky, prebracie konanie
Objekt : 03 - Prípojka vody pre ČOV	11681,01				5 600,00	skúšky, prebracie konanie
Objekt : 04 - NN prípojka pre ČOV	26753,79		13 600,00	13 153,79		skúšky, prebracie konanie
Objekt : 05 - Prístupová cesta k ČOV	3480,87			3 000,00	480,87	skúšky, prebracie konanie
	16130,67			5 000,00	8 500,00	skúšky, prebracie konanie
						2 630,67